Città di Finale Ligure
Area 4 - LL.PP. Via Pertica n.29

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Monitoraggio, valutazione della stabilità meccanica, prove di trazione su esemplari arborei e VPA su palme comunali – Servizio di censimento, rilievo cartografico georeferenziato e valutazione stato fitosanitario del nuovo patrimonio arboreo.

COMMITTENTE: Comune di Finale Ligure

Finale Ligure, 31/03/2020

IL TECNICO
Dott.sa Sara Maglio

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 2506008 Assov.19/21	censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi e giardini e in alberature stradali. Previsto il riconoscimento botanico, le misurazioni essenziali, compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica fornita in versione digitale dal committente.La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo.Sono escluse le valutazioni dello stato vegetativo e fitosanitario delle piantele valutazioni di stabilità degli alberi;la programmazione annuale e plurienale degli interventi manutentivi. **euro (sette/00)**	cadauno	7,00
Nr. 2 Anal.prez.voce 1	ricontrollo visivo piante arboree verif.visiva sintomi danni esterni mediante metodo VTA secondo prot.Isa con aggiorn.scheda VTA doc fotografica relaz.tecnica a firma di un agronomo con riportati tutti i dati scheda tipo e aggiornamento piattaforma gestionale dell'ente **euro (quattordici/00)**	cadauno	14,00
Nr. 3 Anal.prez.voce 2	Valutazione di stabilità integrata da prova di trazione :valutazione di stabilità integrata da analisi delle condizioni statiche con metodologie riconosciute che consenta di sottoporre l'esemplare indagato a carico di vento simulato e di rilevarne, con impiego di elastometro ed inclinometro la capacità di resistere alla rottura e resistenza al ribaltamento.La prova richiede l'utilizzo della piattaforma aerea per la disposizione dei cavi in quota e l'impiego di autocarro di portata sup. ai 35 q messi a disposizione dall'appaltatore oppure la possibilità di ancorarsi ad alberi vicini con assistenza di un three worker.Valutazione comprensiva di relazione tecnica corredata da foto figitali per ciascun albero.Per valutazioni superiori a 5 piante e fino a 15 **euro (settecentoquarantacinque/00)**	cadauno	745,00
Nr. 4 Anal.prez.voce 3	3 Verifica visiva e strumentale su palme VPA mediante battitura con martello di gomma /soggetti arborei mediante controllo strumentale punti critici con ausilio di tomografo etc per valutazioni in quota **euro (sessanta/00)**	cadauno	60,00

Finale Ligure, 31/03/2020

Il Tecnico
Dott.sa Sara Maglio